

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายอนุวัตร พรหมขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งพื้นไหล่ทางเดิม	๑,๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๔๓	๑๒,๑๔๐.๕๒	๑๒,๑๔๐.๕๒	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๕๘.๖๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๓๑	๒๒,๒๘๖.๑๗	๑๐๘.๖๔	๖,๓๖๖.๓๐	๒๘,๖๕๒.๔๗	
๓	งานผิวทางคอนกรีต								
	๓.๑ ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	๑๗๔.๖๐	ลบ.ม.	๒,๐๖๔.๗๓	๓๖๐,๕๐๑.๘๖	-	-	๓๖๐,๕๐๑.๘๖	-ค่างานต้นทุน
	๒๔๐กก./ตรม								
	๓.๒ ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว	๑,๑๖๔.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๒๓,๙๗๘.๔๐	๒๓,๙๗๘.๔๐	
	๓.๓ ค่าปูผิวคอนกรีต	๑,๑๖๔.๐๐	ตร.ม.		-	๑๑.๘๘	๑๓,๘๒๘.๓๒	๑๓,๘๒๘.๓๒	
	ยอดยกไป							๔๓๙,๑๐๑.๕๗	

นายช่างโยธา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่.....๒/๓.....

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกสีเด่ – เขตตำบลฉวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกสีเด่ – เขตตำบลฉวาง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสี่แยกสีเด่ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๔.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมชุดรื้อพื้นถนน คสล. และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมวาง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ประมาณการโดย นายอนุวัตร พรหมขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๔๓๙,๑๐๑.๕๗	
	๓.๔ ค่าเหล็กเสริม								-ค่างานต้นทุน
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESY Ø	๑,๑๗๒.๐๐	ตร.ม	๒๙.๐๐	๓๓,๙๘๘.๐๐	๕.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	๓๙,๘๔๘.๐๐	
	Ø ๔.๐๐ มม. @ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม.								
	- เหล็กเสริม RB Ø ๑๒ มม.	๑,๐๓๓.๖๓	ก.ก.	๒๐.๗๘	๒๑,๔๗๘.๘๓	-	-	๒๑,๔๗๘.๘๓	
๔	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑๑๕.๐๐	เมตร	๘.๗๓	๑,๐๐๓.๙๕	๑๓.๔๓	๑,๕๔๔.๔๕	๒,๕๔๘.๔๐	
๕	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๐๔.๗๖	ลบ.ม.	๓๖๕.๐๓	๓๘,๒๔๐.๕๔	๑๘.๘๐	๑,๙๖๙.๔๙	๔๐,๒๑๐.๐๓	
	ยอดยกไป							๕๔๓,๑๘๖.๘๓	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ (นายประยงค์ โอฬารศาสตร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา/กรรมการ (นายอนุวัตร พรหมขำ) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายธนากร รัตนพันธ์) นายช่างโยธา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่.....๓/๓.....

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกสีแดง – เขตตำบลวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกสีแดง – เขตตำบลวาง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสี่แยกสีแดง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๔.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมชุดรื้อพื้นถนน คสล. และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมวาง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ประมาณการโดย นายอนุวัตร พรหมขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๕๕๓,๑๘๖.๘๓	
๖	งานท่อลอดกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓)								
	๖.๑ ค่าชุดรื้อพื้นถนน คสล.	๘.๐๐	ตรม.	-	-	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	๖.๑ ค่าท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓) ขนาด	๑๔.๐๐	ท่อน	๖๔๔.๘๖	๙,๐๒๘.๐๔	๕๗.๘๗	๘๑๐.๑๘	๙,๘๓๘.๒๒	
	Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน								
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๐.๐๐	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๕๕๓,๔๒๕.๐๕	
	ค่า FACTER F. ๑.๓๖๒๔							๒๐๐,๕๖๑.๒๔	
	รวมเป็นเงิน							๗๕๓,๙๘๖.๒๙	
	เงินงบประมาณ							๗๕๓,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....ประมาณราคา/กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ โอฬารศาสตร์) (นายอนุวัตร พรหมขำ) (นายธนากร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

